

Расчет стоимости установки проводной пожарной сигнализации

Оборудование	цена за ед.	цена прокладки/установки/подключения	цена пусконаладочных работ / программирования	количество	стоимость работ	стоимость оборудования
Гранит-3 (USB) Прибор приемно-контрольный	3 100,00р.	500,00р.	1 000,00р.	1	1 500,00р.	3 100,00р.
ИП 212-141 извещатель пожарный дымовой	230,00р.	200,00р.	100,00р.	4	1 200,00р.	920,00р.
Молния-12В табло "Exit", 300x100x14	163,00р.	200,00р.		1	200,00р.	163,00р.
Иволга, звуковой оповещатель (ПКИ-1), 12В, 105 дБ, 55 мА	193,00р.	200,00р.		1	200,00р.	193,00р.
ИПР-513-10 извещатель пожарный ручной	232,00р.	200,00р.	100,00р.	1	300,00р.	232,00р.
Автомат 6А однополюсной в корпусе	200,00р.	300,00р.		1	300,00р.	200,00р.
Аккумулятор 7 А/ч, 12В	611,00р.			1	0,00р.	611,00р.
КПСЭнг(А) -FRLS 1x2x0,5 Спецкабель, кабель пож. Сигнализации	14,00р.	10,00р.		80	800,00р.	1 120,00р.
ВВГнг-FRLS 2x1,5 силовой кабель пож. сигнализации	51,00р.	30,00р.		1	30,00р.	51,00р.
Короб 16x16 (уп.88м)	15,00р.	30,00р.		4	120,00р.	60,00р.
Труба гофр. ПВХ легк. типа с прот. 16мм (100м)	4,50р.	20,00р.		50	1 000,00р.	225,00р.
Крепеж, расходные материалы	1 000,00р.			1	0,00р.	1 000,00р.
Металлический лист (под прибор)	400,00р.	300,00р.		1	300,00р.	400,00р.
Проектные работы	6 000,00р.			1	0,00р.	6 000,00р.

Итого стоимость работ

5 950,00р.

Итого стоимость оборудования и материалов

14 275,00р.

Всего по работе и материалам

20 225,00р.

накладные, транспортные расходы 10%

2 022,50р.

Итого по смете:

22 247,50р.

Генеральный директор ООО "Салгард" _____

Ориентировочный срок монтажа (2-3 рабочих дня)